

**Wojewódzki Szpital Chorób Płuc
im. dr Alojzego Pawelca
Ul. Bracka 13
44-300 Wodzisław Śl.**

Kalkulacja uproszczona nr 1 - na wykonanie nowego podłoża, wymianę wykładzin oraz założenie cokolików w salach chorych i na korytarzu oddziału II oraz przy Izbie Przyjęć i przy gabinecie lekarskim oddziału III

Naprawa podłoża ze wzmocnieniem na korytarzu w części środkowej oddziału II i na parterze przed Izbą Przyjęć oraz dyżurką lekarską Oddziału III.

Roboty przygotowawczo-naprawcze

Nazwa	Ilość	wartość
1. KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	310 m ²	
2 . KNR401/212/1 roboty rozbiórkowe warstwy posadzki analogia	177m ² x 0,08m:	
3. KNNR 2/1202/1 warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro o grubości 20 mm	177 m ²	
4. KNNR2/1202/3 warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki , zmiana grubości o 10 mm-	177 m ²	
5. KNR 202/1106/7 posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową fi 3mm a 10 cm	177 m ²	
6. KNNR 2/1207/1 samopoziomujący podkład podłogowy pod posadzki , jastrych anhydryowy wylewany zespolony gr. 18 mm-analogia	177 m ²	
7. KNNR2/1201/3 podkład z materiału sypkiego -keramzyt wypełnienie pachwin, pęknięć poprzecznych-	200 m ² x 0,01m	

Razem kwota brutto:

Uwagi:

Prosimy o wycieszenie ceny brutto do każdej pozycji /R, Kp, transport ,materiały ,zysk, vat/ w poszczególnych rubrykach.

Wyjaśnienia:

Inwestor przyjął pełną powierzchnię korytarzy oddziału II i korytarza przed Izbą Przyjęć do naprawy podłoża .

Inwestor zastrzega, że ilość posadzki do wymiany i naprawy podłoża odbędzie się na podstawie oględzin Inwestora, Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy po zdjęciu warstwy wykładziny rulonowej pcv.

Inwestor dopuszcza zmianę sposobu naprawy pęknięć posadzki o ile sposób naprawy zostanie zatwierdzony przez Inwestora i Inspektora Nadzoru.

Kalkulacja nr 2: wymiana wykładziny na oddziale II w salach chorych oraz korytarzu części środkowej oddziału oraz przed Izbą Przyjęć na parterze.

Kalkulacja robót dla wymiany 310 m² wykładziny.

I .Położenie wykładziny na całości zadania

Nazwa	ilość	wartość
1. Wykładzina homogeniczna TARKETT iQ GRANIT kol. wg Inwestora	310 m2	
2. Środek gruntujący UZIN PE 360	0,3 kg/m2 x 310 m2	
3. Masa naprawcza UZIN NC 182	3 kg /m2 x 310m2	
4. Masa niwelująco-wyrównująca z włóknem szklanym UZIN NC 175	13 kg/m2 x310 m2	
5. Klej do wykładziny PVC UZIN KE 418	0,35 kg /m2 x 310 m2	
6. Klej kontaktowy do cokołów UZIN GN 222	0,05 kg/m2 x 310m2	
7. Listwa wyobleniowa QUEST 810-02	230 mb	
8. Sznur do zgrzewania wykładziny TARKETT	380 mb	

9. Cena brutto montażu wykładziny 310 m2 =

Razem wartość za położenie wykładziny :